

低入札価格調査の概要

発注機関： 吉 賀 町
公表日：令和8年8月4日

工 事 名： 令和8年度 平田頭首工災害復旧工事（令和6年災101／87）（第2期）
入 札 者 名： 有限会社 佐々木建設 代表取締役 佐々木 富隆
入 札 者 住 所： 吉賀町七日市985番地10
調査基準価格： 68,651,000 円

項 目	内 容
1 当該価格で入札した理由及び入札価格(内訳書添付)	・ 本社事務所、倉庫及び資材ヤードから現場まで約7kmの近距離にあるため、資器材の運搬費や移動経費を抑えることができ、迅速かつ効率的な施工が可能である。 ・ 施工に必要な資器材を自社で保有しているため、機械等の借上費を抑えることができる。河川構造物に関する施工実績を有する技術者及び作業員を配置し、効率的な施工を行うことができる。 ・ 協力会社に依存せず自社施工により完成させる体制が整っているため、外注経費等を抑えることができる。なお、安全管理費、労務費、法定福利費および品質管理に必要な経費は適正に計上しており、当該入札価格においても、仕様書に定められた品質を確保することが可能である。 入札金額 65,900,000円
2 手持工事の状況	該当なし
3 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫との関連(地理的条件)	事務所 約7.0km以内。倉庫7.0km以内
4 手持資材の状況	別紙のとおり
5 資材購入先と入札者との関係	別紙のとおり
6 手持機械数の状況	別紙のとおり
7 労務者の具体的供給見通し	別紙のとおり
8 契約対象工事における第1次下請契約予定者及びその契約予定金額	該当なし
9 経営状況	
10 信用状況	①建設業法違反の有無 ②下請代金の支払遅延状況 ③その他
11 過去に施工した公共工事の成績	別添様式第9号の2による。
12 数値的判断基準	充足している。
13 その他	
14 判断結果	適当である。

2 手持工事の状況

工事名	施工場所	発注者	工期	金額	備考
該当なし					

4 手持資材の状況

品名	規格・型式	単位	手持ち数量	本工事での 使用予定数量	不足数量の 手当方法
現場事務所		棟	2	1	リース
仮設倉庫		棟	1	1	
仮設トイレ		棟	1	1	
カラーコーン	PVC h 720	個	100	30	
バリケード	A 型 h 760	組	30	10	
工事看板	w1100×h1400	枚	10	2	
規制看板	w550×h1400	枚	30	4	
敷鉄板	1500×3000×22	枚	50	10	
発電機	45KVA	台	0	3	
発電機	35KVA	台	1	1	
水中ポンプ	8 インチ	台	3	3	
水中ポンプ	4 インチ	台	2	1	
水中ポンプ	2 インチ	台	10	2	

5 資材購入先と入札者との関係

工種 種別	品名 規格	単位	数量	購入先名		
				業者名	所在地	入札者 との関係
生コンクリート	21-8-40BB	m3	531	(株)吉賀レミコン	吉賀町	資材取引先
目地板	瀝青繊維質t=10mm	m2	40	(株)丸田	益田市	資材取引先
硬質塩化ビニル 管	VUφ100 4m	本	2	(株)丸田	益田市	資材取引先
止水板	CF300*9	m	4	(株)丸田	益田市	資材取引先
間知ブロック	35cm	m2	81	益田興産(株)	益田市	資材取引先
再生砕石	RC-40	m3	43	(株)アイ・コーポレ ーション	吉賀町	資材取引先
生コンクリート	21-8-40BB	m3	24	(株)吉賀レミコン	吉賀町	資材取引先
生コンクリート	21-8-40BB	m3	5	(株)吉賀レミコン	吉賀町	資材取引先
生コンクリート	21-8-40BB	m3	76	(株)吉賀レミコン	吉賀町	資材取引先
鋼製型枠	標準型枠4 t	個	42	益田興産(株)	益田市	資材取引先
連結金具	φ16	個	168	益田興産(株)	益田市	資材取引先
生コンクリート	21-8-40BB	m3	3	(株)吉賀レミコン	吉賀町	資材取引先
割栗石		m3	30	(株)八万物産	益田市	資材取引先
吸出し防止材	T=10mm 9.8KN/m	m2	152	(株)丸田	益田市	資材取引先
袋詰玉石用袋材	2 t 用	袋	27	(株)丸田	益田市	資材取引先
殻	無筋Con	t	57	(株)アイ・コーポレ ーション	吉賀町	資材取引先
再生砕石	RC-40	m3	40	(株)アイ・コーポレ ーション	吉賀町	資材取引先
大型土のう	対候性1年 2 t	袋	94	(株)丸田	益田市	資材取引先
大型土のう	対候性1年 2 t	袋	29	(株)丸田	益田市	資材取引先

6 手持機械数の状況

機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	数量	メーカー名	現在の利用状況
バックホウ	0.05m3 PC18	台	1	コマツ	待機
バックホウ	0.1m3 PC30	台	2	コマツ	待機
バックホウ	0.2m3 PC45	台	1	コマツ	待機
バックホウ	0.25m3 PC78	台	1	コマツ	待機
バックホウ	0.45m3 PC138	台	2	コマツ	待機
バックホウ	0.45m3 315	台	1	C A T	待機
バックホウ	0.7m3 PC228	台	1	コマツ	待機
コンバインドローラー	4t JV40CW	台	1	コマツ	待機
ダンプトラック	2t TKG-XZU675T	台	1	日野	待機
ダンプトラック	3t TPG-FBA60	台	1	三菱	待機
ダンプトラック	4t TKG-FC9JCAA	台	1	日野	待機
ダンプトラック	4t TKG-FRR90S1	台	1	いすゞ自動車	待機
ダンプトラック	10t QKG-FS1EKAA	台	1	日野	待機
ユニック	4t KK-MK252HH	台	1	日産ディーゼル	待機
回送車	11 t KC-CW53BPY	台	1	日産ディーゼル	待機

7 労務者の具体的供給見通し

工 種	職 種	単 価	員 数	備 考
固定堰本体工	普通作業員	19,700	130 (130)	自社直営
	特殊作業員	24,000	40 (40)	自社直営
	土木一般世話役	26,000	40 (40)	自社直営
	型わく工	27,000	80 (80)	自社直営
	特殊運転手	23,700	20 (20)	自社直営
	一般運転手	20,000	3 (3)	自社直営
根固め工	普通作業員	19,700	40 (40)	自社直営
	特殊作業員	24,000	10 (10)	自社直営
	土木一般世話役	26,000	10 (10)	自社直営
	型わく工	27,000	5 (5)	自社直営
	特殊運転手	23,700	5 (5)	自社直営
	一般運転手	20,000	2 (2)	自社直営
構造物撤去工	普通作業員	19,700	5 (5)	自社直営
	特殊作業員	24,000	2 (2)	自社直営
	土木一般世話役	26,000	1 (1)	自社直営
	特殊運転手	23,700	2 (2)	自社直営
	一般運転手	20,000	1 (1)	自社直営
仮設工	普通作業員	19,700	15 (15)	自社直営
	特殊作業員	24,000	17 (17)	自社直営
	土木一般世話役	26,000	6 (6)	自社直営
	特殊運転手	23,700	23 (23)	自社直営
	一般運転手	20,000	13 (13)	自社直営

様式第9号の2(第11条関係)

			業 者 名	(有)佐々木建設
番 号	発 注 年 月 日	工 事 名	成 績 状 況	
1	令和6年11月1日	令和7年度 町道二ノ宮線道路改良工事	出来ばえ良好。71点	